

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA ZADANIA:

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI
I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUDA (CZĘŚĆ DOLNA -CENTRUM),
GMINA RADOMYŚL WIELKI**

LOKALIZACJA: OBRĘB: **181108_5.0084 - RUDA**

DZIAŁKI NR: 555/2, 2077, 2079, 2080, 2540/2, 2588, 2590, 2591/1, 2591/2, 2592, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603/1, 2603/2, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611/1, 2611/2, 2612, 2613, 2614, 2616, 2633, 3104/2, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3117, 3119/2, 3119/4, 3263/4, 3264, 3265, 3266/1, 3266/2, 3267/1, 3267/4, 3267/6, 3267/7, 3268/2, 3270, 3275, 3276/4, 3277/1, 3277/2, 3278/2, 3279, 3280, 3282, 3283/2, 3284/2, 3285, 3286/2, 3286/3, 3286/4, 3286/5, 3286/6, 3286/7, 3286/8, 3287/2, 3287/3, 3287/4, 3292/1, 3293/1, 3293/2, 3294, 3295, 3296, 3297/1, 3297/2, 3298, 3300, 3306, 3421, 3428/1, 3428/2, 3428/3, 3432, 3434/1, 3435/1, 3437, 3440, 3441, 3442, 3443/1, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448/2, 3449, 3450, 3451/2, 3452/1, 3452/7, 3452/9, 3452/11, 3453/2, 3454/1, 3454/2, 3454/3, 3455/5, 3456, 3457, 3458, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465/2, 3468/1, 3470/2, 3471/2, 3472/1, 3472/6, 3473, 3474, 3475/1, 3477, 3481/1, 3482, 3501, 3541/3, 3546, 3547, 3548, 3549/5, 3549/6, 3742/2, 3742/8, 3743, 3744/1, 3745, 3746/1, 3748, 3753, 3754, 3755, 3756/1, 3756/2, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759, 3760/1, 3760/2, 3765/2.

INWESTOR: **GMINA RADOMYŚL WIELKI, RYNEK 32, 39-310 RADOMYŚL WIELKI**

KODY CPV:

Klasa robót budowlanych:

- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;

OPRACOWAŁA: **MGR INŻ. ANITA KIZIOR-ŻYMUŁA**

mgr inż. Anita Kizior-Żymuła
Upr. budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ew. PDK/0188/ZOOS/15; Nr ew. PDK/0165/OHOS/16
Nr członkowski PDK/IS/0138/16

RADOMYŚL WIELKI, czerwiec 2018r.

1. Wstęp	3
1.1. <i>Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/</i>	3
1.2. <i>Zakres stosowania ST</i>	3
1.3. <i>Zakres robót objętych ST</i>	3
1.4. <i>Określenia podstawowe</i>	3
1.5. <i>Ogólne wymagania dotyczące robót</i>	4
2. Materiały	7
2.1. <i>Wymagania ogólne</i>	7
2.2. <i>Rury kanalizacyjne</i>	9
2.3. <i>Rury ochronne</i>	9
3. Sprzęt	10
3.1. <i>Warunki ogólne stosowania sprzętu</i>	10
3.2. <i>Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych</i>	11
3.3. <i>Sprzęt do robót montażowych</i>	11
4. Transport	11
4.1. <i>Rury PVC i PE</i>	11
4.2. <i>Elementy studni</i>	12
4.3. <i>Włazy kanałowe</i>	12
5. Wykonanie robót	12
5.1. <i>Dokumenty budowy</i>	12
5.2. <i>Roboty przygotowawcze</i>	13
5.3. <i>Roboty ziemne</i>	13
6. Kontrola jakości robót	17
7. Obmiar Robót	18
8. Odbiór Robót	19
8.1. <i>Rodzaje odbiorów Robót</i>	19
8.2. <i>Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu</i>	19
8.3. <i>Odbiór ostateczny Robót</i>	19
8.4. <i>Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót</i>	20
9. Podstawa płatności	20
9.1. <i>Zakres prac do wykonania</i>	21
10. Przepisy związane	21
10.1. <i>Polskie Normy</i>	21
10.2. <i>Rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych</i>	21

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda (część Dolna).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej (wg zakresu określonego w pkt 1.1)

Zastosować (wg projektu budowlanego):

- rury lite PVC z długim kielichem Ø200 i Ø160, SN12
- rury lite PVC Ø200 i Ø160, SN8
- rury PEHD Ø225 (na przewierty)
- rury PEHD Ø90 i 63 (rurociąg tłoczny)

Należy zamontować 4 przepompownie sieciowe ścieków, 1 przydomową przepompownię ścieków, 1 punkt podnoszenia ścieków oraz 1 oczyszczalnię ścieków w technologii złoża obrotowego. Zbiornik oczyszczalni ma być wykonany z GPR.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

Urządzenia uzbrojenia kanalizacji sanitarnej

- a) Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków z instalacji sanitarnych
- b) Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków
- c) Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych
- d) Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego i przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji sanitarnej
- e) Rurociąg tłoczny - przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do transportu ścieków na dużą odległość i łączący przepompownie ścieków z siecią grawitacyjną odbiorczą

- f) Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów
- g) Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych
- h) Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczenia do łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy
- i) Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy
- j) Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika
- k) Studzienka rozprężna – studzienka prefabrykowana do odbioru ścieków z rurociągu tłocznego, montowana bezpośrednio przed odbiornikiem, której zadaniem jest ograniczenie prędkości ścieków dopływających do odbiornika oraz uciążlenie przepływu
- l) Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę terenową
- m) Przepompownia ścieków/punkt podnoszenia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy
- n) Oczyszczalnia ścieków - urządzenie służące do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków
- o) Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki
- p) Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej
- q) Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą
- r) Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, specyfikacji i Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metodę wykonania robót do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, która precyzuje podejście budowlane do każdego głównego elementu Robót.

(a) *Rysunki*

Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze)
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

(b) *Organizacja ruchu*

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem i policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. Wykonawca również pozyska wszystkie niezbędne zezwolenia od odpowiedniego zarządu drogi.

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(c) *Tablice informacyjne*

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inwestorem.

(d) *Ochrona środowiska*

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności dobrać odpowiednie metody i materiały do rozwiązań narzuconych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

(e) *Ochrona przeciwpożarowa*

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

(f) *Materiały szkodliwe dla otoczenia*

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Zakazuje się wwożenia materiałów szkodliwych dla otoczenia na teren budowy.

(g) *Ochrona własności publicznej i prywatnej*

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz potwierdzonych przez właścicieli tych urządzeń.

(h) *Stosowanie się do prawa i innych przepisów*

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

(i) *Zgodność z wymogami zezwoleń*

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji (zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, itd.).

W porozumieniu z władzami lokalnymi i zarządcami użyteczności publicznych, stworzy harmonogram, do wykonania przez wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania robót.

(j) *Zabezpieczenie urządzeń kolidujących*

Zabezpieczenie (ew. przebudowa) poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z zarządcami/użytkownikami:

- sieć wodociągowa, będąca własnością Zakładu Usług Wodnych Wola Rzędzińska,
- sieć energetyczna i telekomunikacyjna, będące własnością TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Tarnowie oraz Multimedia Polska S.A.,
- sieć gazową średnioprężną, będącą własnością PSG Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Mielcu,
- drogi gminne, będące własnością/w zarządzie Urzędu Gminy i Miasta Radomyśl Wielki,
- drogi powiatowe, będące w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.

2. Materiały

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Wymagania ogólne

- **Źródła uzyskania materiałów**

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

- **Pozyskiwanie materiałów miejscowych**

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rejestracją ich do robót.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobywania i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i grunt czasowo zdjęte z terenu wykopów, ewentualnie ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie.

Eksploracja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym obszarze.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Wykonawca nie może wwozić na Teren budowy materiałów, które nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

- Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

- Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Do budowy kanalizacji stosuje się następujące materiały:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) typ ciężki wg PN-74/C-892045
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03,
- uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych z PVC, które dostarcza producent rur.
- piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych należy stosować:

- rury kanalizacyjne PVC typ ciężki
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03,
- rury dwudzielne $\varnothing 160$ oraz $\varnothing 110$.

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

- manszety z elastomeru,
- piankę poliuretanową.

2.3.3. Przepompownie ścieków/ punkt podnoszenia ścieków

Przewidziano wykonanie 4 przepompowni sieciowych oraz 1 punkt podnoszenia ścieków.

Kształt dna zbiornika przepompowni winien zapobiegać sedymentacji osadów.

Armaturę wykonać ze stali kwasoodpornej rozbieralnej z autozłączkami. Zastosować układ pompowy z dwoma pompami pracującymi naprzemiennie.

Skrzynki sterownicze powinny być wyposażone w sposób zapewniający możliwość przeprowadzenia zdalnego monitorowania i sterowania pracą pomp. Przekazywanie informacji i poleceń prowadzone drogą telefonii komórkowej. Wokół przepompowni zostanie wykonane ogrodzenie panelowe z bramą wjazdową.

Ponadto przewidziano 1 przepompownię typu przydomowego, zlokalizowaną na działce nr 3470/2. Zbiornik przepompowni z HDPE wyposażony w 1 szt. pompy (zasilanie kablowe z budynku 230V 50Hz).

Pompy (w przepompowniach sieciowych/punkcie podnoszenia ścieków)

Pompy powinny zapewniać możliwość transportu ścieków bez stosowania krat z wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminować zjawisko blokowania się pompy.

Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający zamocowany do kołnierza tłocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowić integralną część łącznika tak, aby stworzyć szczelne połączenie z podstawą. Łącznik sprzęgający powinien prostym ruchem linearnym kierować pompę wzdłuż dwóch pionowych prowadnic rurowych do połączenia z rurociągiem tłocznym. Żadna część pompy nie powinna bezpośrednio opierać się na dnie komory, prowadnicy czy łańcuchu.

Podstawa pompy powinna być dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część łącznikiem prowadnic i powinna być wykonana z żeliwa. Podstawa powinna być zaprojektowana razem ze stanowiącym jej integralną część kolanem 90° lub odpowiednio dopasowana do kolan dostępnych na rynku.

Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne smarowane olejem, lub zintegrowane podwójne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie powinny być zastosowane łożyska toczne smarowane smarem stałym. Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, wprowadzenie kabla powinno być zabezpieczone poprzez dławicę, lub posiadać hermetycznie uszczelniony wlot kablowy.

Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa izolacji nie mniej niż F (155°C). Silnik powinien posiadać zabezpieczenia termiczne, przeciwwilgotnościowe.

2.3.4. Oczyszczalnia ścieków

Przewidziano wykonanie 1 oczyszczalni ścieków w technologii złoża obrotowego. Zbiornik oczyszczalni z kompletem wyposażenia zostanie posadowiony na żelbetowym fundamencie. Zbiornik ma być wykonany z GPR. Wokół oczyszczalni wraz z punktem podnoszenia ścieków zostanie wykonane ogrodzenie panelowe z bramą wjazdową.

3. Sprzęt

3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych.

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych, m.in.:

- piłę do cięcia asfaltu i betonu,
- koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m³ do 0,40 m³,
- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzęt do wykonania nowej nawierzchni.

3.3. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni sprzęt montażowy.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. Transport

Warunki ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Rury PVC i PE

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.

Transport rur do wykopu:

- a) Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych
- b) Przy pomocy koparki nie należy transportować pojedynczych rur lub kształtek

Analogicznie należy postępować w przypadku rur PE dostarczanych na Teren Budowy w kręgach.

4.2. *Elementy studni*

Elementy studni mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Elementy studni należy podczas transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

4.3. *Włazy kanałowe*

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.5. Wykonanie robót

5.1. *Dokumenty budowy*

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzone datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- Datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy,
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- Inne istotne informacje i przebiegu robót,

Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- Protokoły przekazania Terenu Budowy
- Protokoły odbioru robót zanikających
- Protokoły odbioru wymagane przez Zarządców infrastruktury znajdujące się na Terenie Budowy (zabezpieczenia skrzyżowań, przekroczenia dróg)

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana oś kanalizacji winna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię należy odwozić w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla wykopów do głębokości 2 m, dopuszcza się prowadzenie robót ziemnych metodą szerokoprzestrzenną. Obudowa wykopu wymagana będzie dla wykopów wąskoprzestrzennych, głębszych niż 2 m.

Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30cm. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanych osi przewodów. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację.

Wejścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Usunięcie asfaltu i podbudowy istniejących dróg wykonać przy użyciu piły do cięcia asfaltu i betonu.

Rozluźnienie gruntu poniżej podbudowy drogi wykonać ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu.

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod kanalizację należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z umocnieniem pełnym na całej długości.

5.3.3 Podłoże

Podłoże należy wykonać jako:

- Podłoże piaskowe grubości $0,15\text{m} \pm 2\text{cm}$.

5.3.4 Zasyпка i zagęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoło rury winna wynosić co najmniej 0,30 m.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

- Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach
- Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń z jednoczesnym zagęszczeniem.
- Etap III – zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Umocnienia wykopu pozostawić w zasypywanym wykopie.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.

Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów wg podanych warunków zarządcy drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy zasypu należy zastąpić warstwami stanowiącymi podbudowę i odbudowę istniejących dróg.

5.3.5. Ogólne warunki układania przewodów

Technologia budowy przyłącza musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. Przewody należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do budowy przewodów

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Spadek dna rury powinien być jednostajny, odchyłka spadku nie może przekraczać $\pm 1\text{cm}$.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.6. Kanał z rur PVC

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

- Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu
- Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym lub poliuretanowym fabrycznie zamocowanym w kielichu rury.

5.3.7. Kanał z rur PE

Rury PE będą układane przede wszystkim metodami bezwykopowymi. Odcinki projektowane pod drogami publicznymi, rowami melioracyjnymi lub innymi przeszkodami terenowymi należy wykonywać wyłącznie metodą przewiertu sterowanego.

Łączenie odcinków należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe.

5.3.8. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Skrzyżowania kanalizacji z istniejącymi gazociągami oraz sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wymagają zabezpieczenia rurami ochronnymi.

5.3.8.1. Rury ochronne dwudzielne

Rury ochronne dwudzielne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Przy kolizji z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym należy zabezpieczyć sieć kablową rurą dwudzielną:

- Ø110 koloru niebieskiego – dla zabezpieczenia kabli 1 kV o długości min. 3,0m
- Ø160 koloru czerwonego – dla zabezpieczenia kabli SN o długości min. 3,0m.

Wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejących sieci kablowych (w odległości mniejszej niż 2m) należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Właściciela sieci.

5.3.8.2. Rury ochronne przy skrzyżowaniach z gazociągami

Na skrzyżowaniach z istniejącymi gazociągami średniego ciśnienia założyć rury ochronne na projektowanych kanałach. Ciągi kanalizacyjne układane pod istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie skrzyżowań należy wykonać zgodnie z PN-91/H-34501. W miejscach gdzie odległość w pionie pomiędzy gazociągiem, a rurą ochronną na kanale jest większa od odległości podstawowej tj. 1,5 m – skrzyżowania nie zabezpiecza się rurą ochronną. Przy odległościach mniejszych zakłada się rury ochronne, przy czym odległość między gazociągiem, a rurą ochronną na kanale nie może być mniejsza od 20 cm.

5.3.8.3. Rury ochronne przy przekraczaniu rowu melioracyjnego

Przy przekroczeniu rowu melioracyjnego, rurociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną. Przekroczenie wykonać wg wytycznych zawartych w piśmie uzgadniającym Wód Polskich.

5.3.9. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki tworzywowe montować wg instrukcji producenta.

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych.

Studzienki kaskadowe wykonać z rurą spadową. Włączenie do komina studzienki rury odpływowej wykonać za pomocą wkładki „in situ” (o średnicy Ø160, Ø200).

Na końcach przewodów tłocznych należy zamontować typowe studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego - studzienki rozprężne, pełniące również funkcję studzienek rewizyjnych. Rzędna wylotu przewodu tłoczego do studzienki rozprężnej będzie znajdował się min. 40cm nad dnem tej studzienki.

5.3.10. Zaśleпки

Na końcach przewodów sieci kanalizacyjnej, które zostaną zakończone przed granicą działki, zamontować zaślepki kanalizacyjne.

5.3.11. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków do cieku

Odprowadzenie oraz sam wylot oczyszczonych ścieków do cieku, wykonać wg wytycznych zawartych w pozwoleniu wodno-prawnym.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozją.

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnych zgodności na podstawie oględzin i pomiarów
- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponad to obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów
- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej.
- Badania zasypu przewodu sprowadzają się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu
- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sykości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach oddległych od siebie nie więcej niż 50m

- Badanie materiałów użytych do budowy rurociągu następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne
- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin przez oględziny zewnętrzne.

7. Obmiar Robót

- ✓ Jednostką obmiarową sieci kanalizacyjnej jest 1 metr (m) rury.
Cena 1 m wykonanego i odebranego odcinka obejmuje:
 - dostawę materiałów,
 - wykonanie robót przygotowawczych,
 - wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
 - przygotowanie podłoża i fundamentu,
 - ułożenie przewodów,
 - wykonanie zabezpieczeń przewodu przy wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,
 - wykonanie studzienek ,
 - wykonanie izolacji rur i studzienek
 - zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego / odbudowa drogi/,
 - pomiary i badania.
- ✓ Jednostką obmiarową przepompowni/punktu podnoszenia ścieków/oczyszczalni ścieków jest 1 komplet.
Cena 1 kompletu wykonanego i odebranego obejmuje:
 - dostawę materiałów,
 - wykonanie robót przygotowawczych,
 - wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
 - przygotowanie podłoża i fundamentu,
 - montaż zbiornika przepompowni/punktu podnoszenia ścieków/oczyszczalni ścieków wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,
 - zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego / wyplantowanie terenu wokół przepompowni/punktu podnoszenia ścieków/oczyszczalni ścieków

- pomiary i badania.

8.Odbiór Robót

8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez a przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiorowi ostatecznemu
- Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych (zagęszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o przeprowadzone pomiary, inspekcję TV przewodów, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasyпки wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się Inwestorowi wykonane

odcinki sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami)
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. rysunki z naniesionymi zmianami
2. uwagi i zalecenia a, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
3. Dzienniki Budowy
4. wyniki pomiarów kontrolnych zagęszczenia gruntu oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
5. wyniki inspekcji TV
6. protokół odbioru odtworzenia podbudowy i nawierzchni
7. atesty jakościowe wbudowanych materiałów
8. powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu
9. inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarządzane przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

Wliczanie podatku VAT będzie jak ustalono w Umowie.

9.1. Zakres prac do wykonania

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:

1. Montaż rurociągów PVC 200 typ S
2. Montaż rurociągów PVC 160 typ S
3. Montaż rurociągów PE 225 SDR17
4. Montaż rurociągów PE Ø 63 i 90 SDR17
5. Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Ø od 425 do 1000
6. Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych rozprężnych Ø 600
7. Montaż zaślepek kanalizacyjnych Ø 160, Ø200
8. Montaż rur ochronnych PCV Ø315, Ø250, Ø110
9. Montaż rur ochronnych PE Ø355, Ø160, Ø110
10. Montaż rur ochronnych dwudzielnych Ø110 i Ø160
11. Montaż zbiorników przepompowni ścieków wraz z armaturą
12. Montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków wraz z armaturą
13. Montaż zbiornika punktu podnoszenia ścieków wraz z armaturą
14. Montaż oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem

10. Przepisy związane

10.1. Polskie Normy

- PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”
- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie”
- PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
- PN-76/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”
- PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
- PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

10.2. Rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529, z 2018r. poz. 12, 317, 352, 650)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.jedn. Dz.U.2017 poz.2101)
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1152)