

Tabela Nr 7

Wykaz zjazdów - inwentaryzacja

l.p.	km	hektom.	str. drogi	rodzaj zjazdu (skrzyż.)	Istniejący zjazd (skrzyżowanie)								Proj. zjazd		Proj. przepust	
					przepust					Nawierzchnia do rozbiórki			Nawierz.		z rur HDPE fi 40cm	
					φ	Beton	PCV	dług.	Murki czoł.	Ziemne	Beton	Kruszywo	Kostka bruk, trylinka	kruszywo łam. grub. 15cm		kostka bruk. grub. 8cm
					[cm]	-	-	[mb]	[m3]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]		[m2]
1	0+	20,30	istn.	indywid.P.					0,25				30,0		37,00	11,00
2	0+	58,15	istn.	indywid.P.	30,0	1,0		7,0	1,25	21,00			3,5		27,00	7,00
3	0+	105,45	istn.	indywid.P.	30,0	1,0		5,0		17,00					17,00	5,00
4	0+	136,80	istn.	indywid.P.	30,0	1,0		5,0		16,00					16,00	5,00
5	0+	157,60	istn.	indywid.P.										7,00	7,00	5,00
6	0+	186,00	istn.	indywid.P.						15,00				7,50	7,50	5,00
7	0+	222,10	istn.	indywid.P.	30,0	1,0		5,0	0,25			16,0		8,50	8,50	5,00
8	0+	265,25	istn.	indywid.P.											49,00	
9	0+	276,00	istn.	furtka P.									7,5		7,50	
10	0+	302,70	istn.	indywid.P.	40,0	1,0	5,0				19,0			6,00	8,00	5,00
11	0+	434,90	istn.	indywid.P.						12,00				5,00	7,00	4,00
12	0+	541,05	istn.	indywid.P.						8,00					7,00	
13	0+	549,30	istn.	publiczny.P.								10,0			9,00	
14	0+	770,70	istn.	indywid.L.								25,0		16,00	9,00	
15	0+	818,80	istn.	indywid.L.						12,00				4,00	8,00	
16	0+	842,10	istn.	indywid.L.						14,00				7,00	7,00	
17	0+	865,10	istn.	indywid.L.						20,0				13,00	7,00	4,00
					5,0	5,0	22,0	1,8	135,0	19,0	51,0	41,0	74,0	238,5	56,0	