

Tabela Nr 4

Wykaz zjazdów - inwentaryzacja

l.p.	km	hektom.	str.	rodzaj zjazdu (skrzyż.)	Rozbiórka - Istniejące zjazdy										Proj. zjazd	Proj. przepust
			drogi		przepust					Nawierzchnia do rozbiórki					Nawierzchnia	z rur PE fi 40cm
					φ	Beton	PCV	dług.	Murki czoł.	Ziemne	Beton	Kruszywo	Masa bitumiczna	Kostka bruk, trylinka	kostka bruk. grub. 8cm	
[cm]	-	-	[mb]	[m3]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]			
1	0+	609,15	istn.	indywid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,25	6,00
2	0+	627,75	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	4,0	-	16,3	-	-	-	-	8,25	6,00
3	0+	664,10	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	3,0	-	10,0	-	-	-	-	8,25	6,00
4	0+	693,70	istn.	indywid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,25	6,00
5	0+	726,40	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	4,0	-	11,5	-	-	-	-	8,25	6,00
6	0+	742,50	istn.	indywid.	40,0	-	1,0	6,0	0,8	-	8,0	4,0	-	-	8,25	6,00
7	0+	757,30	istn.	furtka	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	3,00
8	0+	788,25	istn.	indywid.	40,0	-	1,0	6,0	1,0	-	22,7	-	-	-	8,25	6,00
9	0+	808,00	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	6,0	0,9	-	-	12,2	-	-	8,25	6,00
10	0+	841,20	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	4,0	-	15,5	-	-	-	-	8,25	6,00
11	0+	861,75	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	3,0	-	11,7	-	-	-	-	8,25	6,00
12	0+	896,30	istn.	indywid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,25	6,00
13	0+	920,10	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	6,0	-	19,9	1,0	-	-	-	8,25	6,00
14	0+	949,80	istn.	publiczny	40,0	1,0	-	6,0	-	20,8	-	-	-	-	11,25	8,00
15	0+	994,15	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	4,0	-	15,2	-	-	-	-	8,25	6,00
16	1+	60,00	istn.	peron autob.	40,0	1,0	-	4,0	-	-	10,8	-	-	-	18,25	6,00
17	1+	140,85	istn.	indywid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,25	6,00
18	1+	190,50	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	6,0	0,9	-	-	-	26,4	-	8,25	6,00
19	1+	235,10	istn.	indywid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,25	6,00
20	1+	264,75	istn.	publiczny	40,0	1,0	-	8,0	0,6	-	-	-	32,8	-	11,25	8,00
21	1+	276,50	istn.	indywid.	40,0	1,0	-	5,0	0,6	-	-	26,6	-	-	8,25	6,00
22	1+	331,75	istn.	publiczny	40,0	1,0	-	8,5	1,2	-	-	-	26,9	-	11,25	8,00
					14,0	2,0	83,5	6,0	120,9	45,0	42,8	86,1	0,0	192,25	135,00	