LEGENDA:

- proj. chodnik z kostki beton. kolorowej, grub. 6 cm
- proj. zjazd z kostki beton. szarej, grub. 8 cm
- proj. zjazd od chodnika do GPD z kruszywa stab. mech. 0/63
- granica pasa drogowego - GPD
- istniejące ogrodzenie
- proj.przepust z rur HDPE fi40cm
- proj.kanal.deszcz. z rur PP fi40cm
- S1 proj.studnia rewizyjna
- W1 proj.wpust uliczny
- proj. za. PE fi 110mm
- SK-1.1 proj. studnia kaskadowa SK-1

Inwestor:
GMINA RADOMYŚL WIELKI; adres: Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej Podborze - Kwatery nr 103578R, polegająca na budowie chodnika w km 0+904,20 - 1+697,00 str. prawa w m. Podborze

Faza opracowania: Projekt techniczny		Data: 12.2019r.
Treść rysunku: Plan sytuacyjny	Skala: 1:500	Nr Rys.: 2.1
Projektowała: Katarzyna Rokita-Ziętek	Nr uprawnień: PDK/0022/POOD/08 w specjalności drogowej	

Podkład mapowy, na którym opracowano niniejszy projekt jest zgodny z mapą zasadniczą w postaci wektorowej i zaewidencjonowano pod numerem P.1811.2012.4
Licencja nr GK.6621.2.9107.2019_1811_CL0

PROJ. STUDNIA REWIZ. POŁĄCZ. ø1000mm km 1+276,00 (S8)
PROJ. STUDZ. ŚCIEK. ø500mm Z WPUSTEM KRAWĘŻNIKOWYM km 1+224,30 (w6)
PROJ. STUDNIA REWIZ. POŁĄCZ. ø1000mm km 1+221,70 (S7)
PROJ. STUDNIA REWIZ. POŁĄCZ. ø1000mm km 1+174,00 (S6)
PROJ. STUDZ. ŚCIEK. ø500mm Z WPUSTEM KRAWĘŻNIKOWYM km 1+128,85 (w5)
PROJ. STUDNIA REWIZ. POŁĄCZ. ø1000mm km 1+126,25 (S5)
PROJ. STUDZ. ŚCIEK. ø500mm Z WPUSTEM KRAWĘŻNIKOWYM km 1+078,80 (w4)
PROJ. STUDNIA REWIZ. POŁĄCZ. (S4)

istn.przepust rurowy beton. ø40cm dług.7mb
Proj. dobudowa części przelot. dług.2mb z murkiem czoł.prawym km 1+221,70
proj. balustrada U-11a dł.32mb km 1+228,00
istn.zjazd indyw. km 1+263,40
istn.zjazd indyw. km 1+244,90
istn.zjazd indyw. km 1+207,65
istn.zjazd indyw. km 1+179,35
istn.zjazd indyw. km 1+153,25
istn.zjazd indyw. km 1+135,85
istn.zjazd indyw. km 1+101,15
istn.zjazd indyw. km 1+086,85

1513/1 1515/1 1519/3 1519/5 1520/1 1967 1970 1973 1974 1976/2 1976/1 1979